

Remont drogi gminnej w miejscowości LELKOWO- dw 510- droga gmina

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont drogi gminnej w miejscowości LELKOWO- dw 510- droga gmina					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,076	km	0,076	
				RAZEM	0,076
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	1000	14,4	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
2		Podbudowy			
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		306	m2	306,000	
				RAZEM	306,000
3		Nawierzchnie			
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową c60 b5 zm/r	m2		
		322,4	m2	322,400	
				RAZEM	322,400
6 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego ac16w-warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		322,4	m2	322,400	
				RAZEM	322,400
7 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA16 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		322,4	m2	322,400	
				RAZEM	322,400
8 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA16 - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		322,4 * 2	m2	644,800	
				RAZEM	644,800
4		Roboty wykończeniowe			
9 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm- pobocza	m2		
		96 * 2	m2	192,000	
				RAZEM	192,000